



Kontorbygninger til Davidsen Partner i Esbjerg.  
Byggeriet består af 3 moduler placeret omkring en mellembygning, der udgør byggeriets indgang.

Alle facader er beklædt med antracitfarvede sinusplader, der giver bygningen et roligt udtryk uden synlige samlinger. Taget på modulerne er belagt med tagpap, som er lagt i listedækning på mellembygningen.

Indgangspartiet er udført i glas for at give lys og rumfølelse, og tagkonstruktionen er på denne del ført ud over indgangen, så der er et overdækket område ved døren.

Gulve i mellembygningen er desuden sænket ned i terræn og har med indbyggede ramper for niveaufri adgang. Inde i byggeriet er gulvet beklædt med granitklinker, og lofterne er glat malet gipsbeklædning.

Modulerne er opført på punktfundamenter, der er hævet op i terræn af hensyn til risikoen for forhøjet vandstand ved stormflod.



Moduler: 3 moduler + mellembygning

Areal: 150 m<sup>2</sup>

Bygherre: Davidsen Partner A/S

Adresse: Måde Industrivej – Esbjerg

Byggetid: 7 uger