



Klasselokale til Sejs Skole i Silkeborg Kommune.

Ved henvendelsen havde Sejs Skole dels pladmangel og dels udfordringer med en elev, der var yderst overfølsom for selv mikroskopiske forekomster af skimmelsvamp.

Vores produktion af moduler foregår altid i et tørt og kontrolleret miljø på vores fabrik, og netop denne faktor gør, at skimmelsvamp har utroligt svært ved at trives i modulbyggeri.

Den indvendige del er udført i allergivenlige materialer og indeholder garderobe og toiletrum samt et stort og godt oplyst klasselokale med decentral ventilation fra Airmaster samt opvarmning med vandbåret varmeanlæg, der bliver forsynet skolens fyrrum.

Den udvendige del er beklædt med fibercementplader fra Cembritt samt døre og vinduer i træ/alu. Denne kombination gør bygningen stort set vedligeholdelsesfri.

Byggeriet blev fulgt af Silkeborg Kommunes indeklimakonsulent fra start til slut og fungerer efter hensigten.

Moduler: 2 moduler

Areal: 88 m<sup>2</sup>

Bygherre: Silkeborg Kommune

Adresse: Sejs Skole – 8600 Silkeborg

Byggetid: 3 måneder