



Vuggestuelokaler til børnehaven Regnbuen i Skanderborg Kommune.

Byggeriet er udført med en spændende kombination i facadebeklædningen bestående af lærketræ på klink og fibercementplader.

Modulerne er leveret med flad tagkonstruktion, hvorpå der er eftermonteret spær for at opnå en taghældning, som passer til taget på de øvrige bygninger. Taget er belagt med lyst tegl og udstyret med zinktagrender.

Indretningen består af 2 gruppe-/opholdsrum samt toiletfaciliteter og et krybberum, hvor børnene kan sove i læ for vind og vejr.

Store vinduespartier og glasdøre sørger for et godt lysindfald i de indvendige rum.

Dette modulbyggeri er produceret for Scandi Byg A/S.

Moduler: 2 moduler

Areal: 90 m<sup>2</sup>

Bygherre: Skanderborg Kommune

Adresse: Poul Lacoursvej 100 – 8660 Skanderborg

Byggetid: 10 uger